USCITA AGGIUNTIVA EMETTITORE DI IMPULSI
(Art. 8 allegato A del. 631/2013/R/GAS)

AP Reti Gas Nord Ovest può rendere disponibile al cliente finale che ne faccia richiesta un segnale di uscita aggiuntivo dell'emettitore di impulsi per la lettura in proprio da remoto del dato di misura, se sussistono tutte le seguenti condizioni:

- Il gruppo di misura deve essere attivo, conforme alla delibera 631/2013/R/GAS e prevedere questo tipo di interfaccia;
- Il cliente finale ha saldato il corrispettivo richiesto attraverso dettagliato preventivo;

Per ricevere questo servizio, il cliente finale deve presentare apposita richiesta alla mail telemisura@apretigas.it a cui farà seguito un sopralluogo (se ritenuto necessario) e l'emissione del preventivo. Entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento, AP Reti Gas Nord Ovest provvederà ad eseguire i lavori di propria competenza.

CARATTERISTICHE APPARATI INSTALLATI, PRESTAZIONI FORNITE E COSTI INTERNI

Fornitura degli apparati con le seguenti caratteristiche
uscita impulsiva: misura dei volumi a condizioni termodinamiche di riferimento;
protezione: fusibili lato utente per uscita ed alimentazione;
alimentazione: da rete elettrica;

Prestazione per installazione in "zona sicura"
Gli interventi necessari per rendere sicura l'area della disponibilità del segnale

Costi interni dell'impresa di distribuzione
Gestione richiesta del cliente finale, sopralluogo in loco (se necessario), preventivazione lavori, approvvigionamento apparato e prestazioni, assistenza lavori, consuntivazione lavori;
I costi sono differenti in relazione alla contestualità con i lavori di adeguamento del gruppo di misura alla delibera 631/2013/R/GAS.

RIEPILOGO COSTI
(approvati dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico)

Importi (IVA esclusa) per installazione con alimentazione da rete elettrica

	Min (€)	Max (€)
Fornitura apparati	85,00	85,00
Prestazioni per installazione in zona sicura	0	190,00
Costi interni distributore	200,00	350,00
Tot	**285,00**	**625,00**

Note:
Le soluzioni sopraindicate non comprendono oneri relativi a opere edili, scavi, supporti, permessi per installazione in zona sicura o pratiche particolari richieste dalla normativa ATEX, verifica metrologica ove necessaria.